

Memória de Cálculo:

Instalações iniciais de obras

Placa da obra: 01 unidade – 2,40x1,20m

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em CBUQ

▶ Pintura de ligação (RR1C): 2.800,00 m²

- Rua Amada Mendonça Teixeira

2800,00 m² (Cálculo conforme AutoCAD)

▶ Execução de CBUQ: 182,00 m³

- Rua Amada Mendonça Teixeira

2800,00 m² (A) x 0,065 m (E) = 182,00 m³

▶ Transporte de CBUQ (DMT=23,5 Km): 4.277,00 m³xkm

182,00 m³ (V) x 23,5 Km (D) = 4277,00 m³xkm

Lucas Faria Halfeld Clark
Engenheiro Civil - CREA-MG 250.165/LP