



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO - MG

Município	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Data	11/06/2019
Empreendimento	Fabricação e montagem de cobertura em estrutura metálica e portão basculante	BDI	0,00%
Projeto	Fabricação e montagem de cobertura em estrutura metálica e portão basculante		

ITEM	CÓDIGO / REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI
------	---------------------	-----------------------	------	------------	----------	-------------	---------------------

1		MATERIAIS				R\$ 22.730,69	R\$ 22.730,69
----------	--	------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

1.1	EST-MET-035	Fornecimento, Fabricação, Transporte e Montagem de Estrutura Metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, inclusive pintura primer.	m ²	193,00	R\$ 50,70	R\$ 9.785,10	R\$ 9.785,10
1.2	COB-TEL-045	Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, ESP. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação.	m ²	193,00	R\$ 46,22	R\$ 8.920,46	R\$ 8.920,46
1.3	PLU-CAL-075	Calha de chapa galvanizada nº26, desenvolvimento = 50cm	m	24,44	R\$ 55,76	R\$ 1.362,77	R\$ 1.362,77
1.10	LOCAL	Fabricação e instalação de portão basculante em tubos na parte superior e fechamento em lambril duplo no centro, inclusive acessórios para fixação.	m ²	10,32	R\$ 257,98	R\$ 2.662,35	R\$ 2.662,35

TOTAL DA OBRA R\$						22.730,69
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DA OBRA + BDI R\$						22.730,69
--------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Como fonte de pesquisa para valores utilizou-se SETOP (Janeiro/2019) e comércio local

O orçamento foi realizado em total concordância com os projetos e memorias descritivos.

Caio de Azevedo Nicolato Franco
Eng.Civil da Prefeitura Municipal de Rodeiro
CREA/MG: 212463/D